

Hinweise bei Boxmontage:

- 1. Typprüfung:** Bitte vor der Montage nochmals überprüfen, ob die richtige Box für den Anwendungsfall mit den gewünschten Funktionen vorliegt.
- 2. Ausrichtung:** Die Boxtechnik mit der Wasserwaage etc. am Isolierkörper ausrichten und eine abschließende Kontrolle der waagrechten Ausrichtung am UP-Körper durchführen.
- 3. Einbautiefe:** Bitte auf die MIN/MAX Angaben am Unterputzteil bezüglich der Einbautiefe achten.